

N группы	Iном., А	Назначение присоединений и диспетчерское наименование
1	10	Рабочее освещение (Гр.1 ВВГ-3х2.5 20м)
2	10	Резерв для переносногот электро-оборудования ~220В
3	10	Ремонтное освещение (Гр3 ВВГ-2х2.5 12м)
4	10	Обогрев (Н1 ВВГ-3х2.5 5м)

Данный лист читать совместно с л. 4,9,10.

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечания
QF1	Выключатель автоматический ЭКФ ВА47-63/3/25С	1	
QF2,...QF4	Выключатель автоматический ЭКФ ВА47-63/1/10С	3	
QF5	Выключатель автоматический ЭКФ ВА47-63/1/6С	1	
QF6	Выключатель автоматический ЭКФ ВА47-63/1/2С	1	
TV	Трансформатор ОСО-0.25 220/24В, 0.25кВА	1	
KM	Контактор малогабаритный ЭКФ КМЭ1810, Iном=18А	1	
KK	Реле тепловое ЭКФ РТЭ-1312, Iт.э.=5.5,...8А	1	
SB1	Кнопка ЭКФ AABLFS-22, цвет красный,	1	
	надпись "Отключение обогрева"		
SB2	Кнопка ЭКФ AABLFS-22, цвет зеленый,	1	
	надпись "Включение обогрева"		
SA2	Переключатель режиам обогрева ВЈ33 3Р (ALC-22 3Р),	1	
	Iном=10А, надпись "Руч.-0-Авт."		
BT	Датчик температуры ДТКБ-48, -30 ,...0 С	1	
HL	Арматура светосигнальная AD16-22HS (AD22-22DS),	1	
	светофильтр желтый, ~220В, надпись "Обогрев"		
XT1,...8	Колодка клеммная	8	

Потребность кабелей и проводов
длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка			
	ВВГ			
2 х 2.5 - 0.66	12			
3 х 2.5 - 0.66	25			

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	114 - 07 - ЭП		
						Благоустройство ул. Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого и сквер в 1 мкр.) в г. Югорске		
Нач. ПКТБ		Силаньтьев			06.08	Трансформаторная подстанция	Стадия: РП	Лист: 7	Листов:
Разработал		Асабин			06.08	Ящик собственных нужд.Схема электрическая принципиальная	ПКТБ НИС ГОУ СибАДИ		
Н.контроль		Карижский			06.08				

N взам.инв. | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А3