



## ФЕРМ В ОСЯХ 20–25

[illegible]

1. Монтаж металлоконструкций производить на болтах нормальной точности по ГОСТ 7798–70 ( $d_6=20\text{мм}$ ), кроме оговоренных
2. Сварку производить конструкции из стали марки С245 и С255 электродами Э–46А, а конструкции из стали С345 электродами Э–50А по ГОСТ 9467–75\* с катетом  $h_w=6\text{мм}$ ,
3. Все монтажные сварочные работы производить при положительной температуре или при отрицательных температурах не ниже минус  $20^\circ$  с предварительным подогревом кромок соединяемых элементов.

						ХМСПБ–28–14–КР.8			
						Физкультурно– спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.Югорск			
Изм.	Колич	Лист	Нгод	Подпись	Дата	Конструкции металлические	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ханрыга			03.14		П	8	
Проверил		Шаламов			03.14				
ГИП		Шаламов			03.14	Схема расположения ферм ФЗ и связей по нижним поясам осях 20–25.	ООО "ХМСПБ"		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------