

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ЗНАКОВ)
ПО УЛИЦАМ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, АНДРЕЕВСКАЯ, ДАВЫДОВСКАЯ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ**

Средства на оплату труда _____ 0,957 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 104,41 чел. час
Составлен(а) в ценах 2001 г. _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего		эксплуатации машин		Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Установка дорожных знаков														
1	ФЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (100 знаков) НР (1394,37 руб.): 149% от ФОТ СП (889,03 руб.): 95% от ФОТ	0,28 28/100	7568,86 3111,74	2740,23 230,48	1716,89	2119,28	871,29	767,26 64,53	480,73	364,8	102,14		
2	ФССЦ-103-0356	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3 мм (м)	112	36,59		36,59	4098,08			4098,08				
3	прайс-лист	Дорожный знак (2.1 Главная дорога) (шт)	18	231,32		231,32	4163,76			4163,76				
4	прайс-лист	Дорожный знак (2.2 Конец главной дороги) (шт)	3	231,32		231,32	693,96			693,96				
5	прайс-лист	Дорожный знак (2.4 Уступите дорогу) (шт)	10	203,3		203,3	2033			2033				
6	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (22,83 руб.): 110% от ФОТ СП (13,49 руб.): 65% от ФОТ	0,0126 1,26/100	58585,02 1404	1590,53 243	55590,49	738,17	17,69	20,04 3,06	700,44	180	2,27		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							13846,25	888,98	787,30 67,59	12169,97		104,41		
Накладные расходы														
Сметная прибыль							1417,2							
Итого по разделу 1 Установка дорожных знаков :							902,52							