


Фрагмент плана 1 этажа



Условные обозначения:

- ВЫХОД** Аварийные светильники с эвакуационными знаками
- → → Путь движения при пожаре

Примечания:  
1. На выходах из здания дошкольных групп установлены указатели световые «Выход». Указатели устанавливаются на высоте не менее 2,3м от уровня пола.  
2. Сигнал тревоги дублируется световой и звуковой сигнализацией снаружи здания.  
3. Ограждения лестниц оборудуются дополнительными поручнями, располагающимися на высоте 0,7 и 0,9м и имеют бортики высотой 0,05м по продольным краям маршей для предотвращения соскальзывания трости или ноги.  
4. Дверные проемы при входе не имеют порогов и перепадов высот пола, поверхность покрытия входных площадок имеет твердую и нескользящую основу.  
5. Здание оборудовано системой средств информации, обеспечивающей своевременное ориентирование в пространстве способствующих безопасному и удобному передвижению.

						16-035Д-ПБ.ГЧ			
						Ул.Буряка,6, г.Югорск, ХМАО-Югра, Тюменская область. МБОУ "Лицей им.Г.Ф.Атякшева			
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	дата	Дошкольные группы. Эвакуационные выходы (противопожарные лестницы)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Шевелева Д.Н.		<i>Шев</i>			П		
ГИП		Давыдов Н.И.		<i>Дав</i>		Путь эвакуации в случае пожара. 1 этаж.	ИП Давыдов Свидетельство № 0103.05-2009-86220007455-П-020		
Н.контр.		Давыдов Н.И.		<i>Дав</i>					