

В здании приняты грузопассажирские лифты с машинным помещением OTIS Neva производства г. Москва, грузоподъемностью 630 кг, скоростью $V=1,0$ м/с и размерами кабины лифта 1400 x 1100 мм.

ж) перечень мероприятий по обеспечению выполнению требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах.

Мероприятия не предусмотрены.

з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности.

Проектируемый спортивный комплекс оснащен современным оборудованием, мебелью, инвентарем, которые должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации, имеют действующие сертификаты.

и) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности.

Штатное расписание проектируемого спортивного комплекса:

а) административный персонал

- директор - 1 чел.
- заместитель директора - 1 чел.
- бухгалтер - 2 чел.
- кассир - 3 чел.
- администратор - 1 чел.
- старший инженер - 1 чел.
- зам. директора по АХЧ - 1 чел.
- зам. директора по УВР - 1 чел.
- Косметолог - 2 чел.
- тренер-преподаватель по спорту - 60 чел. (15 чел./смена)
- врач - 2 чел.
- медсестра - 4 чел. (1 через 2)
- массажист - 2 чел. (2 через 2)
- инструктор - методист - 2 чел.
- дежурный администратор - 4 чел. (2 через 2)
- инструктор спортсооружения - 2 чел.

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1			1159		07.14
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

ХМ СПб-28-14-ИОС.ТХ

Лист

4