






Разрез 3-3 в осях 2/1-4/1



1. Деревянные элементы изготовить из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта и влажностью не более 20%
2. Все деревянные элементы обработать антисептирующими и огнезащитными составами
3. Размеры уточнить по месту
4. Все деревянные конструкции, соприкасающиеся с кладкой, обернуть изолирующим материалом (строительный рубероид, толь и т.п.)
5. В местах установки СЗУ предусмотреть устройство обрешетки по осям крепления болтов СЗУ

						СТ-001.20-2020-004-КР.ГЧ			
						"Капитальный ремонт кровли дошкольных групп мбоу "сош N2 в г.Югорске" расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Югорск, ул.Тажная, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Сосновский				04.2020		П	10	
Проверил	Грачев				04.2020				
						Разрез 3-3 в осях 2/1-4/1	000 "ТехЭкс"		
Н.контроль	Грачев				04.2020				
ГИП	Грачев				04.2020				